

CUADRO "A"

COMPUTO Y PRESUPUESTO

Obra: CONSTRUCCION DE JUZGADO DE PAZ

Ubicación: CNEL. BELISLE

Nº	DESCRIPCION	COMPUTO			Total precio Unit.	Precio Rubro	PORCENTAJE DE INCIDENCIA
		Unidad	Cantidad	Precio Unit.			
1	TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1	Cartel de obra	m2	6,00	2.290,543	13.743,258		0,46%
1.2	Obrador, vallas provisionarias, mov. Obra	Gl	1,00	60.383,289	60.383,289		2,01%
1.3	Limpieza y nivelacion terreno	m2	220,00	48,703	10.714,587		0,36%
1.4	Replanteo	m2	92,73	181,150	16.797,092		0,56%
						\$ 101.638,23	3,39%
2	MOVIMIENTO DE SUELO						
2.2	Relleno con calcáreo	m3	38,00	650,00	24.700,00		0,82%
2.3	Compactación	m3	38,00	486,45	18.485,04		0,62%
						\$ 43.185,04	1,44%
3	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO						
3.1	Platea de Hº Aº	m3	18,68	9.855,696	184.069,899		6,14%
3.2	Losa de Hº Aº (cuantía 80 kg)	m2	22,01	3.556,813	78.285,446		2,61%
3.3	Vigas Hº Aº (cuantía 150kg)	m3	3,36	24.687,606	82.867,406		2,76%
3.4	Columna (cuantía 160kg)	m3	2,09	24.073,193	50.386,155		1,68%
						\$ 395.608,91	13,19%
4	MAMPOSTERIAS Y CERRAMIENTOS						
4.1	Mamp L.H. Cerám 18x18x33	m2	259,56	848,409	220.213,096		7,34%
4.2	Mamp L.H. Cerám 8x18x33	m2	14,08	606,190	8.535,153		0,28%
4.3	Tabique durlock c/aislacion	m2	25,60	1.703,465	43.608,711		1,45%
						\$ 272.356,96	9,08%
5	AISLACIONES						
5.1	Capa aisladora Horizontal	m2	26,46	233,446	6.176,984		0,21%
5.2	Capa aisladora Vertical	m2	36,26	245,115	8.887,869		0,30%
5.3	Pintura fibrada	m2	26,41	487,114	12.865,656		0,43%
5.4	Aislacion Lana de Vidrio 80 mm	m2	68,80	341,401	23.488,392		0,78%
5.5	Film de polietileno 200 micrones	m2	124,51	35,175	4.379,649		0,15%
						\$ 55.798,55	1,86%
6	CONTRAPISOS Y CARPETAS						
6.1	Vereda Hº Aº (e=0.08m)	m2	52,67	897,043	47.247,229		1,57%
6.2	Contrapiso S/Losa e=0,08)	m2	22,01	815,038	17.938,993		0,60%
6.2	Carpetas(M.C.I.) hidrófuga(e=0.02)	m2	146,52	460,895	67.530,270		2,25%
6.3	Banquina Hº simple	m2	2,96	548,525	1.623,634		0,05%
						\$ 134.340,13	4,48%
7	REVOQUES						
7.1	Interior completo a la cal	m2	160,40	505,266	81.045,745		2,70%
7.2	Revoque Exterior fratazado	m2	229,40	578,763	132.765,225		4,43%
7.3	Grueso bajo Revestimientos	m2	78,08	401,891	31.379,617		1,05%
						\$ 245.190,59	8,17%
8	CIELORRASOS						
8.1	Placas de yeso desmontables 0,60x0,60 deco acustic	m2	50,00	1.025,265	51.263,233		1,71%
8.2	De placas de yeso junta tomada	m2	24,50	1.167,746	28.609,776		0,95%
8.3	Placas cementicias junta tomada c/buña	m2	4,75	2.047,886	9.726,510		0,32%
						\$ 89.599,52	2,99%
9	ESTRUCTURA METALICA						
9.1	Correa metalica 2 perfil C 120 x 50 x 20 x 2	ml	5,00	906,619	4.533,097		0,15%
9.2	Correa metalica perfil C 120 x 50 x 20 x 2	ml	113,40	460,041	52.168,669		1,74%
						\$ 56.701,77	1,89%
10	CUBIERTAS Y TECHADOS						
10.1	Cubierta de chapa BWG Nº 25 COLOR	m2	79,54	1.060,580	84.358,523		2,81%
11.2	Canaletas y bajadas de chapa Gº color	ml	22,60	1.320,063	29.833,413		0,99%
10.2	Babeta de chapa lisa Gº Nº 25	ml	31,80	648,240	20.614,031		0,69%
						\$ 134.805,97	4,49%
11	PISOS						
11.1	Piso porcelanato 60x60 gris natural	m2	74,70	1.229,556	91.847,837		3,06%
						\$ 91.847,84	3,06%

CUADRO "A"

COMPUTO Y PRESUPUESTO

Obra: CONSTRUCCION DE JUZGADO DE PAZ

Ubicación: CNEL. BELISLE

Nº	DESCRIPCION	COMPUTO			Total precio Unit.	Precio Rubro	PORCENTAJE DE INCIDENCIA
		Unidad	Cantidad	Precio Unit.			
12	ZOCALOS						
12.1	Zócalo porcelanato Idem piso	ml	71,40	276,020	19.707,839		0,66%
						\$ 19.707,84	0,66%
13	REVESTIMIENTOS						
13.1	Ceramico blanco satinado 20x50 tipo Net Line	m2	43,26	1.842,268	79.696,493		2,66%
13.2	Revestimiento tipo porfido	m2	15,50	2.889,529	44.787,707		1,49%
13.3	Listel de acero inoxidable	ml	19,70	428,176	8.435,068		0,28%
						\$ 132.919,27	4,43%
14	CARPINTERIA						
14.1	CARPINTERIAS DE ALUMINIO						
14.1.1	V1 Ventana Alum. Bco de 2,20+1,90 x 2,60 2 hojas abrir + 5 PF	U	1,00	32.694,578	32.694,58		1,09%
14.1.2	V2 Ventana AL BLANCO 0,40x1,05 1H batiente	U	3,00	6.155,77	18.467,30		0,62%
14.1.3	V3 Ventana AL BLANCO 0,60x1,05 1H batiente	U	3,00	7.517,14	22.551,41		0,75%
14.1.4	V4 Ventana AL BLANCO 1,80x1,05 1 hoja + PF	U	3,00	12.258,95	36.776,84		1,23%
14.1.5	P1 Puerta ALUM + PF 1,50 x 2,05	U	1,00	22.210,75	22.210,75		0,74%
14.2	CARPINTERIAS DE MADERA						
14.2.1	P2 Puerta placa M.Chapa 0,90 x 2,05	U	5,00	8.170,262	40.851,310		1,36%
						\$ 173.552,19	5,78%
15	MUEBLES Y EQUIPAMIENTO						
15.1	Bajomesada MDF	ml	1,75	3.526,169	6.170,796		0,21%
15.2	M1 Placard completo MDF blanco 2 hojas 1,20x2 m	Un	1,00	11.876,450	11.876,450		0,40%
15.3	M2 Placard completo MDF blanco 3 hojas 1,80x2 m	Un	1,00	17.329,864	17.329,864		0,58%
						\$ 35.377,11	1,18%
16	VIDRIOS						
16.1	DVH - 3+3 interior - 5mm float exterior	m2	17,92	4.667,276	83.637,579		2,79%
16.2	Espejo 6 mm	m2	0,40	1.519,210	607,684		0,02%
						\$ 84.245,26	2,81%
17	INSTALACION SANITARIA y PLUVIALES						
17.1	INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE						
17.1.1	Cañería de distribución agua fría y caliente	Gl	1,00	21.653,403	21.653,403		0,72%
17.1.2	Tanque PPN tricapa 1000 lts de reserva	U	1,00	10.418,866	10.418,866		0,35%
17.1.3	Alimentación Polietileno	ml	25,00	344,221	8.605,526		0,29%
17.1.4	Colector PPN completo	U	1,00	8.859,417	8.859,417		0,30%
17.2	ARTEFACTOS						
17.2.1	Pileta de acero inoxidable simple cocina E54	U	1,00	4.085,841	4.085,841		0,14%
17.2.2	Inodoro con asiento y deposito	U	1,00	24.709,912	24.709,912		0,82%
17.2.3	Bidet	U	1,00	10.092,161	10.092,161		0,34%
17.2.4	Vanitory de colgar avignon 65 cm c/lavatorio	U	1,00	8.185,808	8.185,808		0,27%
17.2.5	Inodoro c/deposito y tapa para disc.	U	1,00	21.443,605	21.443,605		0,71%
17.2.6	Lavatorio p discap.	U	1,00	15.961,712	15.961,712		0,53%
17.2.7	Barral disc 0,80	U	4,00	1.159,904	4.639,616		0,15%
17.2.8	Accesorios: set de accesorios 6 piezas	U	2,00	3.906,415	7.812,830		0,26%
17.3	GRIFERIAS						
17.3.1	Grifería cocina	U	1,00	3.500,790	3.500,790		0,12%
17.3.2	Grifería lavatorio FV monocom.	U	1,00	4.754,710	4.754,710		0,16%
17.3.3	Grifería lavatorio disc	U	1,00	6.991,129	6.991,129		0,23%
17.3.4	Grifería bidet	U	1,00	2.726,666	2.726,666		0,09%
17.3.5	Grifería ducha	U	1,00	4.340,232	4.340,232		0,14%
17.3.6	Canilla de servicio	U	1,00	683,215	683,215		0,02%
17.4	DESAGUES CLOCALES						
17.4.1	Cañerías y/o piezas de PVC sanitarias	U	1,00	27.042,362	27.042,362		0,90%
17.4.2	Pileta de patio c/reja Al	U	4,00	1.530,122	6.120,487		0,20%
17.4.3	Cámara de inspección 60x60	U	1,00	5.216,290	5.216,290		0,17%
17.4.4	Camara septica	U	1,00	23.122,362	23.122,362		0,77%
17.4.5	Lecho nitrificante	U	1,00	45.130,703	45.130,703		1,50%
						\$ 276.097,64	9,20%

CUADRO "A"

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

Obra: CONSTRUCCION DE JUZGADO DE PAZ

Ubicación: CNEL. BELISLE

Nº	DESCRIPCION	COMPUTO			Total precio Unit.	Precio Rubro	PORCENTAJE
		Unidad	Cantidad	Precio Unit.			DE INCIDENCIA
18	INSTALACION DE GAS						
18.1	Cañería de distribución	U	1,00	24.494,948	24.494,948		0,82%
18.2	Trámites y derechos	gl	1,00	8.500,000	8.500,000		0,28%
18.3	Nicho y regulador	gl	1,00	16.533,244	16.533,244		0,55%
						\$ 49.528,19	1,65%
19	INSTALACION DE CALEFACCION						
19.1	Cocina 4 h	U	1,00	13.929,288	13.929,288		0,46%
19.2	Calefactor TB 3000 cal	U	2,00	6.493,192	12.986,384		0,43%
19.3	Calefactor TB 5000 cal	U	1,00	7.402,283	7.402,283		0,25%
19.4	Termotanque 80lts	U	1,00	16.483,623	16.483,623		0,55%
						\$ 50.801,58	1,69%
20	INSTALACION ELECTRICA Y DATOS						
20.1	TABLEROS						
20.1.1	Gabinete para medidor y acometida	U	1,00	21.316,672	21.316,672		0,71%
20.1.2	Tablero Principal	U	1,00	3.382,738	3.382,738		0,11%
20.1.3	Tablero Seccional	U	1,00	4.643,164	4.643,164		0,15%
20.2	BOCAS						
20.2.1	Boca de electricidad-iluminación	U	21,00	1.487,51	31.237,79		1,04%
20.2.2	Boca de electricidad-tomacorriente	U	15,00	1.489,73	22.345,93		0,74%
20.3	ARTEFACTOS Y OTROS						
20.3.1	Artefacto 60x60 panel Led	U	14,00	2.631,181	36.836,537		1,23%
20.3.2	Artefacto tipo Round 20/830	U	2,00	1.432,811	2.865,622		0,10%
20.3.3	Artefacto bidireccional exterior	U	2,00	2.633,571	5.267,143		0,18%
20.3.4	Split frio/calor 3000Fg	U	1,00	17.641,724	17.641,724		0,59%
20.3.5	Split frio/calor 5800Fg	U	1,00	28.385,525	28.385,525		0,95%
						\$ 173.922,84	5,74%
21	ALARMA Y BAJA TENSION						
21.1	Puesto de trabajo informatica	boca	4,00	3.107,306	12.429,226		0,41%
21.2	Boca Telefonía	boca	1,00	1.905,413	1.905,413		0,06%
21.3	Rack 19" de Marcas de referencia Panduit, Systimax, AMP. Altura 12 U. Profundidad 550 mm	U	1,00	9.484,811	9.484,811		0,32%
21.4	Alarma completa (central, bocinas, sensores)	U	1,00	33.078,489	33.078,489		1,10%
						\$ 56.897,94	1,90%
22	MARMOLERIA						
22.1	Mesada granito	m2	1,80	4.430,532	7.974,957		0,27%
						\$ 7.974,96	0,27%
23	PINTURA						
23.1	Pintura Látex p/muro interior	m2	160,40	332,295	53.300,717		1,78%
23.2	Protector exterior piedra	m2	15,50	569,798	8.831,874		0,29%
23.2	Revestimiento plastico acrílico exterior	m2	213,90	898,121	192.103,579		6,40%
23.4	Pintura Latex cielorraso	m2	29,25	354,380	10.365,609		0,35%
23.3	Esmalte sintético s/puertas MDF	m2	20,00	368,541	7.370,823		0,25%
23.4	Esmalte sintético s/metal (carp.metálica)	m2	9,00	275,512	2.479,611		0,08%
						\$ 274.452,21	9,15%
24	SISTEMA CONTRA INCENDIO						
24.1	Extintor ABC 5 Kg	U	2,00	3.428,724	6.857,447		0,23%
						\$ 6.857,45	0,23%
25	FORESTACION						
25.1	Arbol con tutor	U	8,00	827,891	6.623,131		0,22%
25.2	Parquización c/cesped	M2	69,00	205,076	14.150,277		0,47%
						\$ 20.773,41	0,69%
26	LIMPIEZA DE OBRA						
26.1	Mano de obra limpieza periódica y final de obra	Gl	1,00	15.945,881	15.945,881		0,53%
						\$ 15.945,88	0,53%
TOTAL OBRA COSTO - COSTO					3.000.127,263	\$ 3.000.127,26	100,00%

CUADRO "A"

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

Obra: CONSTRUCCION DE JUZGADO DE PAZ

Ubicación: CNEL. BELISLE

Nº	DESCRIPCION	COMPUTO			Total precio Unit.	Precio Rubro	PORCENTAJE
		Unidad	Cantidad	Precio Unit.			DE INCIDENCIA
27	INSUMOS						
27.1	Heladera c/freezer Tipo Philco PHCT340B	U	1,00	19.670,331	19.670,331		7,61%
27.2	Cortina roller sunscreen para V4	U	2,00	1.100,000	2.200,000		0,85%
27.3	Cortina roller sunscreen para V3	U	1,00	495,000	495,000		0,19%
						\$ 22.365,33	8,65%
28	MUEBLES						
28.1	MO5 Puesto de trabajo linea ZEN 160*80 c/ modulo de guardado largo de 1.40 , con tapafalda, soporte monitor, carro porta CPU rodante, Ergo Pad , porta teclado deslizante.	U	2,00	40.956,00	81.912,00		31,69%
28.2	MO3 Tipo EQUINOX EJECUTIVO DE ARCHIVOS ACTIVOS - 140x700	U	1,00	25.472,00	25.472,00		9,85%
28.2	S5 Silla Aston alta, base cromada, asiento eco cuero, respaldo red, apoyabrazos fijos	U	1,00	7.794,00	7.794,00		3,02%
28.3	S3 Sillon Alumina Alta	U	2,00	13.583,00	27.166,00		10,51%
28.4	S6 Silla Mariner respaldo y siento en ecocuero, patas cromadas	U	4,00	4.854,00	19.416,00		7,51%
28.5	Perchero cromado	U	3,00	5.143,00	15.429,00		5,97%
28.6	Cesto basura negro	U	3,00	398,00	1.194,00		0,46%
28.7	Tandem Lisi 3 asientos	U	2,00	7.372,00	14.744,00		5,70%
28.8	MG2 biblioteca baja 0.96*0.40 dos puertas c/ cerradura	U	2,00	12.584,00	25.168,00		9,74%
28.9	MG3 biblioteca baja 0.96*0.40 abierta con estantes	U	2,00	8.919,00	17.838,00		6,90%
						\$ 236.133,00	91,35%
TOTAL INSUMOS Y MUEBLES COSTO - COSTO					258.498,331	\$ 258.498,33	100,00%

CUADRO "E"

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

Obra: CONSTRUCCION DE JUZGADO DE PAZ

Ubicación: CNEL. BELISLE

CUADRO "E" OBRA

COSTO COSTO	C.N.		1,000	\$ 3.000.127,26
GASTOS GENERALES E INDIRECTOS	G.G. e I.	18 % de C.N.	0,180	\$ 540.022,91
SUBTOTAL	S1	S1= C.N. + G.G.e I	1,180	\$ 3.540.150,17
GASTOS FINANCIEROS	G.F.	1,50 % de S1	0,018	\$ 53.102,25
SUBTOTAL	S2	S2= S1 + GF	1,198	\$ 3.593.252,42
BENEFICIO	B	10,00 % de S2	0,120	\$ 359.325,24
SUBTOTAL	S3	S3= S2 + B	1,317	\$ 3.952.577,67
IMPUESTOS: I.V.A. e I.B	I	24 % de S3	0,316	\$ 948.618,64
COEFICIENTE RESUMEN	C.R.	C.R. = S3 + I	1,634	\$ 4.901.196,31
TOTAL OBRA		1		\$ 4.901.196,31

CUADRO "E" INSUMOS Y EQUIPAMIENTO

COSTO COSTO	C.N.		1,000	\$ 258.498,33
GASTOS GENERALES E INDIRECTOS	G.G. e I.	3 % de CN	0,030	\$ 7.754,95
SUBTOTAL	S1	S1= C.N. + G.G.e I	1,030	\$ 266.253,28
GASTOS FINANCIEROS	G.F.	1,50 % de S1	0,015	\$ 3.993,80
SUBTOTAL	S2	S2= S1 + GF	1,045	\$ 270.247,08
BENEFICIO	B	12,00 % de S2	0,125	\$ 32.429,65
SUBTOTAL	S3	S3= S2 + B	1,171	\$ 302.676,73
IMPUESTOS: I.V.A. e I.B	I	24 % de S3	0,281	\$ 72.642,42
COEFICIENTE RESUMEN	C.R.	C.R. = S3 + I	1,452	\$ 375.319,15
TOTAL INSUMOS Y EQUIPAMIENTO		2		\$ 375.319,15

TOTAL		1 + 2		\$ 5.276.515,45
--------------	--	-------	--	-----------------

PLAN DE TRABAJO

Obra: CONSTRUCCION DE JUZGADO DE PAZ
Ubicación: CNEL. BELISLE

Nº	RUBRO	Monto Parcial	Incid. %	MESES ENTEROS												Totales													
				MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6			MES 7		MES 8		MES 9		MES 10		MES 11		MES 12		
				%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO		%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	
1	TRABAJOS PRELIMINARES	166.042,59	3,15%	60%	99.625,55	40%	66.417,04																				100,0%		
2	MOVIMIENTO DE SUELO	70.549,80	1,34%	40%	28.219,92	50%	35.274,90	10%	7.054,98																		100,0%		
3	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO	646.291,55	12,25%			10%	64.629,16	20%	129.258,31	20%	129.258,31	25%	161.572,89	20%	129.258,31	5%	32.314,58										100,0%		
4	MAMPOSTERIAS Y CERRAMIENTOS	444.939,44	8,43%					10%	44.493,94	25%	111.234,86	25%	111.234,86	20%	88.987,89	15%	66.740,92	5%	22.246,97								100,0%		
5	AISLACIONES	91.156,02	1,73%			10%	9.115,60			10%	9.115,60	10%	9.115,60	10%	9.115,60	20%	18.231,20	15%	13.673,40	5%	4.557,80					100,0%			
6	CONTRAPIOS Y CARPETAS	219.466,47	4,16%							5%	10.973,32	15%	32.919,97	30%	65.839,94	30%	65.839,94	15%	32.919,97	5%	10.973,32						100,0%		
7	REVOQUES	400.558,74	7,59%					5%	20.027,94	15%	60.083,81	15%	60.083,81	20%	80.111,75	20%	80.111,75	20%	80.111,75	5%	20.027,94						100,0%		
8	CIELORRASOS	146.375,40	2,77%														20%	29.275,08	60%	87.825,24	15%	21.956,31	5%	7.318,77		100,0%			
9	ESTRUCTURA METALICA	92.631,57	1,76%							5%	4.631,58	20%	18.526,31	65%	60.210,52	10%	9.263,16										100,0%		
10	CUBIERTAS Y TECHADOS	220.227,49	4,17%										5%	11.011,37	70%	154.159,25	20%	44.045,50	5%	11.011,37						100,0%			
11	PISOS	150.048,39	2,84%														20%	30.009,68	40%	60.019,36	35%	52.516,94	5%	7.502,42		100,0%			
12	ZOCALOS	32.195,96	0,61%														20%	6.439,19	40%	12.878,39	35%	11.268,59	5%	1.609,80		100,0%			
13	REVESTIMIENTOS	217.145,26	4,12%														30%	65.143,58	40%	86.858,11	20%	43.429,05	10%	21.714,53		100,0%			
14	CARPINTERIA	283.525,76	5,37%														30%	85.057,73	50%	141.762,88	15%	42.528,86	5%	14.176,29		100,0%			
15	MUEBLES Y EQUIPAMIENTO	57.794,27	1,10%																		70%	40.455,99	30%	17.338,28		100,0%			
16	VIDRIOS	137.628,35	2,61%														20%	27.525,67	30%	41.288,51	50%	68.814,18				100,0%			
17	INSTALACION SANITARIA Y PLUVIALES	451.050,45	8,55%							5%	22.552,52	5%	22.552,52	15%	67.657,57	20%	90.210,09	20%	90.210,09	15%	67.657,57	15%	67.657,57	5%	22.552,52		100,0%		
18	INSTALACION DE GAS	80.912,37	1,53%														30%	24.273,71	30%	24.273,71	20%	16.182,47	20%	16.182,47		100,0%			
19	INSTALACION DE CALEFACCION	82.992,65	1,57%																		70%	58.094,85	10%	8.299,26	20%	16.598,53	100,0%		
20	INSTALACION ELECTRICA Y DATOS	284.131,27	5,38%							5%	14.206,56	10%	28.413,13	10%	28.413,13	10%	28.413,13	15%	42.619,69	30%	85.239,38	5%	14.206,56	15%	42.619,69		100,0%		
21	ALARMA Y BAJA TENSION	92.952,05	1,76%														5%	4.647,60	5%	4.647,60	5%	4.647,60	10%	9.295,20	35%	32.533,22	20%	18.590,41	100,0%
22	MARMOLERIA	13.028,39	0,25%																		50%	6.514,20	50%	6.514,20		100,0%			
23	PINTURA	448.362,37	8,50%														10%	44.836,24	10%	44.836,24	30%	134.508,71	20%	89.672,47	30%	134.508,71	100,0%		
24	SISTEMA CONTRA INCENDIO	11.202,76	0,21%																							100,0%			
25	FORESTACION	33.936,74	0,64%																		10%	3.393,67	10%	3.393,67	50%	16.968,37	30%	10.181,02	100,0%
26	LIMPIEZA DE OBRA	26.050,19	0,49%	8%	2.084,02	8%	2.084,02	8%	2.084,02	8%	2.084,02	8%	2.084,02	8%	2.084,02	8%	2.084,02	8%	2.084,02	8%	2.084,02	8%	2.084,02	10%	2.605,02	10%	2.605,02	100,0%	
27	INSUMOS	32.472,69	0,62%																								100,0%		
28	MUEBLES	342.846,45	6,50%																								100,0%		
TOTAL OBRA		5.276.515,45	100,00%																								100,0%		

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
PORCENTAJE MENSUAL	2,46%	3,36%	4,19%	6,12%	7,93%	8,73%	11,00%	12,13%	13,15%	13,02%	9,13%	8,77%
PORCENTAJE MENSUAL ACUMULADO	2,46%	5,83%	10,02%	16,13%	24,06%	32,79%	43,79%	55,92%	69,08%	82,10%	91,23%	100,00%
MONTO MENSUAL	\$ 129.929,49	\$ 177.520,71	\$ 221.150,39	\$ 322.749,92	\$ 418.401,81	\$ 460.548,44	\$ 580.410,46	\$ 640.176,46	\$ 693.915,53	\$ 687.178,00	\$ 481.779,65	\$ 462.754,58
MONTO MENSUAL ACUMULADO	\$ 129.929,49	\$ 307.450,20	\$ 528.600,59	\$ 851.350,51	\$ 1.269.752,32	\$ 1.730.300,76	\$ 2.310.711,22	\$ 2.950.887,68	\$ 3.644.803,22	\$ 4.331.981,22	\$ 4.813.760,87	\$ 5.276.515,45

CURVA DE INVERSIONES

Obra: CONSTRUCCION DE JUZGADO DE PAZ

Ubicación: CNEL. BELISLE

