

## CUADRO "A"

### CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

Obra: REFACCIONES GENERALES CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Ubicación: VIEDMA

#### OBRA

Nº	DESIGNACION DE LAS OBRAS	COMPUTO			Total precio Unit.	Precio Rubro	PORCENTAJE DE INCIDENCIA
		Unidad	Cantidad	Precio Unit.			
<b>1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>						
1.1	Cartel de obra	m2	8,00	11.792,553	94.340,427		0,33%
1.2	Obrador, vallas provisorias , pasarela	Gl	1,00	332.344,156	332.344,156		1,16%
1.3	Extracción de arbol	un	2,00	77.045,626	154.091,252		0,54%
1.4	Extracción membrana asfáltica	m2	19,20	748,375	14.368,796		0,05%
1.5	Demolición contrapisos, cordon cuneta	m3	7,34	13.055,191	95.857,738		0,33%
1.6	Extracción lucarna y est. Metalica terraza	Gl	1,00	24.685,670	24.685,670		0,09%
1.7	Demolición mamposteria, cargas, taparrollos	m3	11,85	10.185,659	120.700,054		0,42%
1.8	Extracción cubierta chapa	m2	20,90	2.108,699	44.071,802		0,15%
1.9	Extracción inst eléctrica y artefactos	Gl	1,00	153.564,478	153.564,478		0,53%
1.10	Extracción inst sanitaria y artefactos	Gl	1,00	264.937,932	264.937,932		0,92%
1.11	Extracción inst gas y artefactos	Gl	1,00	109.355,880	109.355,880		0,38%
1.12	Extracción cocina,mesadas,muebles	Gl	1,00	89.112,326	89.112,326		0,31%
1.13	Extracción revoques	m2	21,20	1.412,828	29.951,948		0,10%
1.14	Extracción revestimientos	m2	22,80	1.556,304	35.483,739		0,12%
1.15	Extracción de carpinterías y rejas	un	25,00	3.375,621	84.390,526		0,29%
1.16	Extracción tanque reserva	Gl	1,00	6.945,807	6.945,807		0,02%
1.17	Extracción escalera y recolocar	gl	1,00	15.876,448	15.876,448		0,06%
1.18	Extracción pisos	m2	128,00	2.085,908	266.996,186		0,93%
1.19	Extracción carpeta s/losa	m2	20,20	1.858,296	37.537,581		0,13%
						<b>\$ 1.974.612,74</b>	<b>6,87%</b>
<b>2</b>	<b>ESTRUCTURAS</b>						
<b>2.1</b>	<b>ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO S/CALCULO</b>						
2.1.1	Losas de Hº Aº	m3	0,32	143.520,932	45.926,698		0,16%
<b>2.2</b>	<b>ESTRUCTURAS METALICAS S/CALCULO</b>						
2.2.1	Alero sobre acceso - perfiles PGC + placa cementicia + base coat	gl	1,00	276.568,089	276.568,089		0,96%
						<b>\$ 322.494,79</b>	<b>1,12%</b>
<b>3</b>	<b>MAMPOSTERIAS Y CERRAMIENTOS</b>						
3.1	Mamp L.H. Cerám 18x18x33	m2	14,94	3.716,646	55.526,695		0,19%
3.2	Mamp L.H. Cerám 12x18x33	m2	25,51	3.516,789	89.713,300		0,31%
3.3	Tabique placa yeso c/aislacion doble placa	m2	30,42	14.790,185	449.917,431		1,57%
3.4	Tabique sanitario pivotante WC c/puerta	ml	1,70	100.416,960	170.708,832		0,59%
						<b>\$ 765.866,26</b>	<b>2,66%</b>
<b>4</b>	<b>AISLACIONES</b>						
4.1	Pintura fibrada s/cubierta baldosa	m2	63,80	3.276,892	209.065,708		0,73%
4.2	Pintura fibrada s/cubierta con velo	m2	26,40	3.753,588	99.094,730		0,34%
4.3	Barrera de vapor b/chapa tipo wichi	m2	23,00	749,577	17.240,275		0,06%
4.4	Aislacion Lana vidrio c/alum 80 mm b/chapa	m2	23,00	2.971,123	68.335,826		0,24%
						<b>\$ 393.736,54</b>	<b>1,37%</b>
<b>5</b>	<b>CONTRAPISOS Y CARPETAS</b>						
5.1	Contrapiso arm (M.H.R.P.) s/TN(e=0,12m)	m2	55,05	8.066,457	444.058,443		1,55%
5.2	Contrapiso pendiente s/Losa cubierta (e=0,08 m)	m2	22,70	4.389,028	99.630,947		0,35%
5.3	Carpeta(M.C.I.) hidrófuga(e=0.03 m)	m2	117,40	3.187,792	374.246,801		1,30%
5.4	Banquina Hº simple	m2	1,38	5.207,664	7.186,576		0,03%
						<b>\$ 925.122,77</b>	<b>3,22%</b>
<b>6</b>	<b>REVOQUES</b>						
6.1	Interior completo a la cal	m2	148,58	3.483,685	517.605,846		1,80%
6.2	Grueso bajo Revestimientos	m2	14,60	2.739,624	39.998,512		0,14%
6.3	Revoque Exterior completo (azot. Hid. + grueso)	m2	79,76	3.822,942	304.917,884		1,06%
						<b>\$ 862.522,24</b>	<b>3,00%</b>
<b>7</b>	<b>CIELORRASOS</b>						
7.1	De placas de yeso junta tomada	m2	44,80	7.026,138	314.770,969		1,10%
7.2	De placas de yeso junta tomada Rhumedad	m2	10,20	7.693,361	78.472,281		0,27%
7.3	Placas de yeso desmontable 0,60x0,60 texturado Tipo Sandila micro S	m2	28,85	9.665,320	278.844,476		0,97%
						<b>\$ 672.087,73</b>	<b>2,34%</b>
<b>8</b>	<b>CUBIERTAS Y TECHADOS</b>						
8.1	Cubierta de chapa BWG Nº 25 Sinusoidal	m2	23,00	6.338,230	145.779,293		0,51%
8.2	Cenefas de chapa lisa Gº Nº 25	ml	6,60	7.051,030	46.536,801		0,16%
						<b>\$ 192.316,09</b>	<b>0,67%</b>
<b>9</b>	<b>PISOS</b>						
9.1	Umbral de granito	gl	1,00	15.704,965	15.704,965		0,05%
9.2	Vereda vainilla gris claro/oscuro granitica s/detalle planos	m2	30,45	10.919,974	332.513,219		1,16%
9.3	Piso porcelanatto 60x60	m2	117,40	11.010,561	1.292.639,838		4,50%
9.4	Loseta de cemento exterior 50x50 borde biselado	m2	20,15	6.719,974	135.407,483		0,47%
9.5	Perfil L Atrim para escalon	ml	20,00	5.934,018	118.680,353		0,41%
9.6	Perfil atrim divisor solados	ml	9,00	2.865,233	25.787,093		0,09%
						<b>\$ 1.920.732,95</b>	<b>6,68%</b>
<b>10</b>	<b>ZOCALOS</b>						
10.1	Zócalo porcelanatto Idem piso	ml	132,00	2.764,632	364.931,464		1,27%
						<b>\$ 364.931,46</b>	<b>1,27%</b>

## CUADRO "A"

### CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

Obra: REFACCIONES GENERALES CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Ubicación: VIEDMA

#### OBRA

Nº	DESIGNACION DE LAS OBRAS	COMPUTO			Total precio Unit.	Precio Rubro	PORCENTAJE DE INCIDENCIA
		Unidad	Cantidad	Precio Unit.			
<b>11</b>	<b>REVESTIMIENTOS</b>						
11.1	Porcelanato 30x50cm Tipo tile satinado blanco de San Lorenzo	m2	41,80	15.856,896	662.818,236		2,31%
11.2	Porcelanato 20x50cm Tipo tile satinado blanco de San Lorenzo	m2	3,26	16.169,068	52.630,318		0,18%
11.3	Listel de acero inoxidable	ml	46,10	2.761,700	127.314,373		0,44%
						<b>\$ 842.762,93</b>	<b>2,93%</b>
<b>12</b>	<b>CARPINTERIA</b>						
<b>12.1</b>	<b>CARPINTERIA DE ALUMINIO tipo Modena Negro inc/ Vidrios: DVH - int. Laminado 3+3 mm - Premarco aluminio - S/pliegos</b>						
12.1.1	V1 Ventana compuesta PF + PVA 2,65x1,15 m	un	2,00	213.788,132	427.576,264		1,49%
12.1.2	V2 Ventana compuesta PF + PVA 1,90x1,15 m	un	2,00	164.389,934	328.779,867		1,14%
12.1.3	V3 Ventana compuesta PF + PVA 1,40x1,15 m	un	3,00	146.904,707	440.714,122		1,53%
12.1.4	V4 Ventana compuesta PF + Pbe 1,75x0,30 m	un	1,00	93.382,357	93.382,357		0,32%
12.1.5	V5 Ventana batiente PBE 0,50x1,15 m	un	1,00	85.044,340	85.044,340		0,30%
12.1.6	PV1 puerta ventana compuesta 2 PF + Puerta de abrir + Pbe - 3,00x2,05 m	un	1,00	453.555,915	453.555,915		1,58%
12.1.7	PV2 puerta ventana corrediza 2 hojas 2,00x2,05 m	un	1,00	333.602,651	333.602,651		1,16%
12.1.8	P4 puerta aluminio vidriada 1 hoja de abrir 0,70x2,05 m	un	1,00	190.021,463	190.021,463		0,66%
12.1.9	P5 Puerta Aluminio 2 hojas c/ventilacion 2,00 x 2,05	un	1,00	236.959,77	236.959,77		0,82%
<b>12.2</b>	<b>CARPINTERIAS DE MADERA</b>						
12.2.1	P1 Puerta placa M.Alum 0,80 x 2,05	un	6,00	98.102,535	588.615,212		2,05%
12.2.2	P2 Puerta placa M.Alum 0,70 x 2,05	un	4,00	91.738,899	366.955,596		1,28%
12.2.3	P3 Puerta placa M.Alum 0,90 x 2,05	un	1,00	105.839,085	105.839,085		0,37%
<b>12.3</b>	<b>HERRERIAS Y REJAS</b>						
12.3.1	REX 1 - Reja s/pliego - caño estructural	m2	15,83	25.109,769	397.424,864		1,38%
12.3.2	PR - Frente reja integral Puerta + PF reja s/pliego	gl	1,00	393.443,091	393.443,091		1,37%
						<b>\$ 4.441.914,60</b>	<b>15,46%</b>
<b>13</b>	<b>MUEBLES Y EQUIPAMIENTO</b>						
13.1	MU1 Mueble bajo mesada MDF masisa	ml	2,30	24.779,093	56.991,915		0,20%
13.2	MU2 Alacena MDF masisa	ml	1,90	18.304,739	34.779,003		0,12%
13.3	ME Mueble mesa de entrada s/planos	un	1,00	295.717,812	295.717,812		1,03%
13.4	E10 Anafe electrico Domec 2H Acero inox	un	1,00	57.376,327	57.376,327		0,20%
13.5	E12 Heladera bajo mesada Philco 83 lts	un	2,00	87.004,426	174.008,852		0,61%
13.6	Cortinas black out s/pliego	m2	32,50	15.469,300	502.752,250		1,75%
						<b>\$ 1.121.626,16</b>	<b>3,90%</b>
<b>14</b>	<b>VIDRIOS</b>						
14.1	Espejo 6 mm	m2	1,00	24.560,056	24.560,056		0,09%
						<b>\$ 24.560,06</b>	<b>0,09%</b>
<b>15</b>	<b>INSTALACION SANITARIA y PLUVIALES</b>						
<b>15.1</b>	<b>INSTALACION DE AGUA FRIA y CALIENTE</b>						
15.1.1	Cañería de alimentacion y distribucion agua fria y caliente PPN fusion	Gl	1,00	208.195,547	208.195,547		0,72%
15.1.2	Colector PPN completo	un	1,00	53.263,538	53.263,538		0,19%
15.1.3	Tanque PPN tricapa 850 lts de reserva + bomba presurizadora	un	1,00	123.389,763	123.389,763		0,43%
<b>15.2</b>	<b>ARTEFACTOS</b>						
15.2.1	SD1 Inodoro linea Espacio + deposito c/asiento y tapa	un	1,00	126.271,590	126.271,590		0,44%
15.2.2	SD2 Lavatorio linea Espacio	un	1,00	80.208,725	80.208,725		0,28%
15.2.3	SA1 Inodoro largo con asiento y deposito Varese	un	2,00	145.375,226	290.750,452		1,01%
15.2.4	SA4 Bacha de acero inoxidable E37 Jhonson	un	2,00	16.355,547	32.711,093		0,11%
15.2.5	SA2 Bacha acero inoxidable tipo Boly 340L Jhonson diam 34	un	1,00	21.757,255	21.757,255		0,08%
15.2.6	SA6 Lavatorio Toilete negro	un	1,00	20.793,619	20.793,619		0,07%
15.2.7	A1 Descarga c/sifon rigido cromado	un	3,00	12.181,993	36.545,979		0,13%
15.2.8	AD1 Barral rebatible 80 cm VTEB8	un	1,00	95.666,346	95.666,346		0,33%
15.2.9	AD2 Barral rebatible 80 cm VEFR8	un	1,00	43.543,619	43.543,619		0,15%
15.2.10	AD3 Espejo basculante linea Espacio	un	1,00	93.973,371	93.973,371		0,33%
15.2.11	AD4 Barral rfijo 40 cm	un	1,00	5.021,988	5.021,988		0,02%
15.2.12	E4 Dispensador jabon s/mesada	un	1,00	2.639,713	2.639,713		0,01%
15.2.13	E5 Dispenser rolo papel	un	2,00	3.454,426	6.908,852		0,02%
15.2.14	E6 Dispenser papel mano	un	2,00	3.504,426	7.008,852		0,02%
15.2.15	E9 Cambiador de bebe	un	1,00	42.913,517	42.913,517		0,15%
15.2.16	E11 Termotanque electrico mural Ariston 15L Andris lux	un	1,00	55.583,908	55.583,908		0,19%
15.2.17	E13 Percha pared	un	1,00	1.664,713	1.664,713		0,01%
<b>15.3</b>	<b>GRIFERIAS</b>						
15.3.1	G1 Griferia lavatorio FV pressmatic 0361 (baños publicos)	un	1,00	42.075,058	42.075,058		0,15%
15.3.2	G2 Griferia pileta ofice tipo FV Swing 0411.01/90	un	3,00	28.851,918	86.555,753		0,30%
15.3.3	G3 Griferia pressmatic lavat FV 0361.03A - pers disc	un	1,00	72.140,671	72.140,671		0,25%
<b>15.4</b>	<b>DESAGUES CLOACALES</b>						
15.4.1	Cañerías y/o piezas enterradas tipo AWADUCT	gl	1,00	137.941,213	137.941,213		0,48%
15.4.2	Cañerías y camaras de ventilacion tipo AWADUCT	un	1,00	24.342,567	24.342,567		0,08%
15.4.3	Pileta de patio c/reja Al	un	5,00	8.776,732	43.883,659		0,15%
15.4.4	Cámara de inspección 60x60	un	1,00	52.752,603	52.752,603		0,18%
<b>15.5</b>	<b>DESAGUES PLUVIALES</b>						
15.5.1	Distribución pluvial tipo AWADUCT	un	1,00	97.721,403	97.721,403		0,34%
15.5.2	Camaras pluviales con rejás	un	3,00	13.877,917	41.633,750		0,14%
						<b>\$ 1.947.859,11</b>	<b>6,78%</b>

## CUADRO "A"

### CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

Obra: REFACCIONES GENERALES CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Ubicación: VIEDMA

#### OBRA

Nº	DESIGNACION DE LAS OBRAS	COMPUTO			Total precio Unit.	Precio Rubro	PORCENTAJE DE INCIDENCIA
		Unidad	Cantidad	Precio Unit.			
<b>16</b>	<b>MARMOLERIA</b>						
16.1	ME2 - Mesada granito gris mara	m2	2,10	49.872,304	104.731,838		0,36%
16.2	ME1 - Mesada granito negro San Gabriel Con frentin y zocalo	m2	1,20	85.330,655	102.396,785		0,36%
						<b>\$ 207.128,62</b>	<b>0,72%</b>
<b>17</b>	<b>INSTALACION DE GAS</b>						
17.1	Cañería de distribucion H°N° rev epoxi	gl	1,00	270.244,160	270.244,160		0,94%
17.2	Trámites y derechos	gl	1,00	74.588,524	74.588,524		0,26%
17.3	Nicho y regulador	gl	1,00	127.818,516	127.818,516		0,44%
						<b>\$ 472.651,20</b>	<b>1,64%</b>
<b>18</b>	<b>INSTALACION DE CALEFACCION Y A.Ac.</b>						
18.1	Radiadores de aluminio 500 c/accesorios - 110 elementos	un	1,00	1.087.670,077	1.087.670,077		3,78%
18.2	Caldera mural de 30.000Kcal/h a gas + accesorios	un	1,00	625.701,457	625.701,457		2,18%
18.3	Cañería distrib. PPN fusion c/alum + aislacion + accesorios	gl	1,00	334.200,540	334.200,540		1,16%
18.4	Split 2200 Fg FC inverter	un	6,00	243.796,404	1.462.778,427		5,09%
18.5	Split 3000 Fg FC inverter	un	1,00	297.515,413	297.515,413		1,04%
						<b>\$ 3.807.865,91</b>	<b>13,25%</b>
<b>19</b>	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>						
<b>19.1</b>	<b>PILAR Y TABLEROS</b>						
19.1.1	Pilar completo S/EDERSA	un	1,00	113.395,325	113.395,325		0,39%
19.1.2	TP - Tablero principal	un	1,00	457.842,987	457.842,987		1,59%
19.1.3	TS - PB	un	1,00	364.869,156	364.869,156		1,27%
19.1.4	TS - PA	un	1,00	316.869,156	316.869,156		1,10%
<b>19.2</b>	<b>BOCAS</b>						
19.2.1	Boca de electricidad-iluminación	un	36,00	11.118,843	400.278,365		1,39%
19.2.2	Boca de electricidad-tomacorriente	un	65,00	12.867,728	836.402,305		2,91%
19.2.3	Boca de electricidad-tomacorriente AA	un	7,00	14.878,978	104.152,844		0,36%
<b>19.3</b>	<b>ARTEFACTOS</b>						
19.3.1	Artefacto Tipo Lucciola Sima Led 20w 202x202	un	8,00	19.627,073	157.016,585		0,55%
19.3.2	Artefacto Tipo Lucciola Square plafon 300x300	un	2,00	8.204,346	16.408,692		0,06%
19.3.3	Luminaria tipo Lucciola Cobo ETL515 7W	ml	4,00	10.433,271	41.733,086		0,15%
19.3.4	Artefacto Tipo Enya Led 2x23W Lucciola	un	5,00	28.710,024	143.550,122		0,50%
19.3.5	Artefacto Tipo Lumenac Blacklight Panel LED 40/840 60x60	un	13,00	13.734,312	178.546,050		0,62%
19.3.6	Artefacto Tipo Lumenac Astro Panel LED 40/840 60x60	un	2,00	15.180,593	30.361,185		0,11%
19.3.7	Equipo auxiliar autonomo P/art emergencia	un	4,00	13.982,245	55.928,982		0,19%
						<b>\$ 3.217.354,84</b>	<b>11,19%</b>
<b>20</b>	<b>BAJA TENSION E INFORMATICA</b>						
20.1	Boca puesto de trabajo RJ45	boca	24,00	13.334,206	320.020,951		1,11%
20.2	Boca puesto WIFI - RJ45	boca	2,00	16.747,823	33.495,646		0,12%
20.3	Rack 10 U	un	1,00	52.243,458	52.243,458		0,18%
20.4	Patch Panel Cat 6 - 24 p	un	1,00	38.274,278	38.274,278		0,13%
20.5	Patch Cord Cat6 - RJ45 0,60 m	un	30,00	1.091,773	32.753,196		0,11%
20.6	Patch Cord Cat6 - RJ45 2,40 m	un	30,00	2.417,565	72.526,952		0,25%
20.7	UPS: Smart-UPS RC de APC de 1000 VA, 230 V (SURT1000XLI).	un	1,00	169.941,461	169.941,461		0,59%
20.8	Impresora Laser Color del tipo VersaLink C 500, con tecnología ConnectKey de Xerox (inc jgo. Toner)	un	1,00	270.108,050	270.108,050		0,94%
20.9	Alarma completa 8 zonas	un	1,00	120.041,932	120.041,932		0,42%
						<b>\$ 1.109.405,92</b>	<b>3,86%</b>
<b>21</b>	<b>PINTURA</b>						
21.1	Pintura Látex p/muro interior	m2	269,62	1.761,883	475.038,807		1,65%
21.2	Extraccion pintura exterior y adecuacion superficie	m2	290,12	1.929,452	559.772,469		1,95%
21.3	Revestimiento tipo Revear mediano exterior llaneado	m2	290,12	5.527,266	1.603.570,437		5,58%
21.4	Pintura Latex cielorraso	m2	110,02	1.809,708	199.104,120		0,69%
21.5	Esmalte sintético s/carpinterias	m2	44,00	2.831,802	124.599,298		0,43%
21.6	Esmalte sintético s/metal	m2	9,28	2.590,050	24.035,661		0,08%
						<b>\$ 2.986.120,79</b>	<b>10,39%</b>
<b>22</b>	<b>SISTEMA CONTRA INCENDIO</b>						
22.1	Luminaria de emergencia Led	un	1,00	5.488,616	5.488,616		0,02%
						<b>\$ 5.488,62</b>	<b>0,02%</b>
<b>23</b>	<b>OBRAS EXTERIORES</b>						
23.1	Cordon cuneta H°A°	ml	10,20	7.190,253	73.340,576		0,26%
23.2	Parquizacion arbol tipo fresno	un	2,00	6.478,248	12.956,495		0,05%
						<b>\$ 86.297,07</b>	<b>0,30%</b>
<b>24</b>	<b>LIMPIEZA DE OBRA</b>						
24.1	Mano de obra limpieza periódica y final de obra	Gl	1,00	74.656,246	74.656,246		0,26%
						<b>\$ 74.656,25</b>	<b>0,26%</b>
<b>TOTAL OBRA COSTO - COSTO</b>					<b>28.740.115,648</b>	<b>\$ 28.740.115,65</b>	<b>100,00%</b>

## CUADRO "E"

Obra: REFACCIONES GENERALES CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Ubicación: VIEDMA

### CUADRO "E" OBRA

COSTO COSTO	C.N.		1,000	\$ 28.740.115,65
GASTOS GENERALES E INDIRECTOS	G.G. e I.	18 % de CN	0,180	\$ 5.173.220,82
SUBTOTAL	S1	S1= C.N. + G.G.e I	1,180	\$ 33.913.336,46
GASTOS FINANCIEROS	G.F.	3,50 % de S1	0,041	\$ 1.186.966,78
SUBTOTAL	S2	S2= S1 + GF	1,221	\$ 35.100.303,24
BENEFICIO	B	10,00 % de S2	0,122	\$ 3.510.030,32
SUBTOTAL	S3	S3= S2 + B	1,343	\$ 38.610.333,57
IMPUESTOS: I.V.A. e I.B	I	24 % de S3	0,322	\$ 9.266.480,06
COEFICIENTE RESUMEN	C.R.	C.R. = S3 + I	1,666	\$ 47.876.813,62
TOTAL OBRA				\$ 47.876.813,62

# PLAN DE TRABAJO

Obra: REFACCIONES GENERALES CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  
Ubicación: VIEDMA

Nº	RUBRO	Monto Parcial	Incidencia %	MESES															
				MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		MES 8	
				%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO
1	TRABAJOS PRELIMINARES	3.289.414,96	6,87%	45,00%	1.480.236,73	25,00%	822.353,74	20,00%	657.882,99	10,00%	328.941,50								
2	ESTRUCTURAS	537.228,97	1,12%			20,00%	107.445,79	40,00%	214.891,59	20,00%	107.445,79	20,00%	107.445,79						
3	MAMPOSTERIAS Y CERRAMIENTOS	1.275.820,76	2,66%	10,00%	127.582,08	35,00%	446.537,26	30,00%	382.746,23	5,00%	63.791,04			10,00%	127.582,08	10,00%	127.582,08		
4	AISLACIONES	655.907,27	1,37%					20,00%	131.181,45	20,00%	131.181,45	20,00%	131.181,45	20,00%	131.181,45	20,00%	131.181,45		
5	CONTRAPISOS Y CARPETAS	1.541.118,72	3,22%			10,00%	154.111,87	35,00%	539.391,55	25,00%	385.279,68	20,00%	308.223,74	10,00%	154.111,87				
6	REVOQUES	1.436.835,44	3,00%	5,00%	71.841,77	30,00%	431.050,63	40,00%	574.734,17	15,00%	215.525,32	10,00%	143.683,54						
7	CIELORRASOS	1.119.599,49	2,34%							10,00%	111.959,95	20,00%	223.919,90	40,00%	447.839,80	30,00%	335.879,85		
8	CUBIERTAS Y TECHADOS	320.370,38	0,67%			20,00%	64.074,08	60,00%	192.222,23	20,00%	64.074,08								
9	PISOS	3.199.659,13	6,68%					10,00%	319.965,91	30,00%	959.897,74	30,00%	959.897,74	25,00%	799.914,78	5,00%	159.982,96		
10	ZOCALOS	607.922,25	1,27%					10,00%	60.792,22	30,00%	182.376,67	30,00%	182.376,67	25,00%	151.980,56	5,00%	30.396,11		
11	REVESTIMIENTOS	1.403.919,32	2,93%					10,00%	140.391,93	30,00%	421.175,80	25,00%	350.979,83	25,00%	350.979,83	10,00%	140.391,93		
12	CARPINTERIA	7.399.577,64	15,46%					15,00%	1.109.936,65	30,00%	2.219.873,29	30,00%	2.219.873,29	25,00%	1.849.894,41				
13	MUEBLES Y EQUIPAMIENTO	1.868.464,53	3,90%												20,00%	373.692,91	80,00%	1.494.771,62	
14	VIDRIOS	40.913,45	0,09%														100,00%	40.913,45	
15	INSTALACION SANITARIA Y PLUVIALES	3.244.847,34	6,78%	5,00%	162.242,37	20,00%	648.969,47	10,00%	324.484,73	10,00%	324.484,73	10,00%	324.484,73	10,00%	324.484,73	15,00%	486.727,10	20,00%	648.969,47
16	MARMOLERIA	345.045,88	0,72%												80,00%	276.036,70	20,00%	69.009,18	
17	INSTALACION DE GAS	787.367,51	1,64%							30,00%	236.210,25	50,00%	393.683,76	15,00%	118.105,13	5,00%	39.368,38		
18	INSTALACION DE CALEFACCION Y A.Ac.	6.343.345,62	13,25%					5,00%	317.167,28	15,00%	951.501,84	20,00%	1.268.669,12	20,00%	1.268.669,12	30,00%	1.903.003,69	10,00%	634.334,56
19	INSTALACION ELECTRICA	5.359.640,86	11,19%	5,00%	267.982,04	10,00%	535.964,09	10,00%	535.964,09	10,00%	535.964,09	10,00%	535.964,09	15,00%	803.946,13	20,00%	1.071.928,17	20,00%	1.071.928,17
20	BAJA TENSION E INFORMATICA	1.848.107,41	3,86%					5,00%	92.405,37	10,00%	184.810,74	10,00%	184.810,74	15,00%	277.216,11	30,00%	554.432,22	30,00%	554.432,22
21	PINTURA	4.974.438,88	10,39%							10,00%	497.443,89	10,00%	497.443,89	20,00%	994.887,78	30,00%	1.492.331,66	30,00%	1.492.331,66
22	SISTEMA CONTRA INCENDIO	9.143,23	0,02%														100,00%	9.143,23	
23	OBRAS EXTERIORES	143.758,25	0,30%											40,00%	57.503,30	40,00%	57.503,30	20,00%	28.751,65
24	LIMPIEZA DE OBRA	124.366,35	0,26%	12,00%	14.923,96	12,00%	14.923,96	12,00%	14.923,96	12,00%	14.923,96	12,00%	14.923,96	12,00%	14.923,96	12,00%	14.923,96	16,00%	19.898,62
<b>TOTAL OBRA</b>		<b>47.876.813,62</b>	<b>100,00%</b>																
				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8								
PORCENTAJE MENSUAL				4,44%	6,74%	11,72%	16,58%	16,39%	16,44%	15,03%	12,67%								
PORCENTAJE MENSUAL ACUMULADO				4,44%	11,18%	22,90%	39,47%	55,86%	72,30%	87,33%	100,00%								
MONTO MENSUAL				\$ 2.124.808,95	\$ 3.225.430,89	\$ 5.609.082,37	\$ 7.936.861,81	\$ 7.847.562,26	\$ 7.873.221,04	\$ 7.195.362,47	\$ 6.064.483,83								
MONTO MENSUAL ACUMULADO				\$ 2.124.808,95	\$ 5.350.239,84	\$ 10.959.322,21	\$ 18.896.184,02	\$ 26.743.746,28	\$ 34.616.967,33	\$ 41.812.329,79	\$ 47.876.813,62								

# CURVA DE INVERSIONES

Obra: REFACCIONES GENERALES CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Ubicación: VIEDMA

