

CUADRO "A"

Obra: CONSTRUCCION COMPLEJO JUDICIAL

Ubicación: ING. JACOBACCI

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO OBRA

N°	DESCRIPCION	COMPUTO			Total precio Unit.	Precio Rubro	PORCENTAJE DE INCIDENCIA
		Unidad	Cantidad	Precio Unit.			
1	TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1	Cartel de obra	m2	3,00	4.674,72	14.024,16		0,08%
1.2	Obrador, vallas provisionarias, mov. Obra	Gl	1,00	268.198,33	268.198,33		1,56%
1.3	Limpeza y nivelacion terreno	m2	661,50	68,79	45.506,73		0,26%
1.4	Replanteo	m2	295,56	284,81	84.179,76		0,49%
						\$ 411.908,97	2,40%
2	MOVIMIENTO DE SUELO						
2.1	Excavacion	m3	87,00	816,51	71.036,78		0,41%
2.2	Relleno con calcáreo	m3	131,20	546,00	71.635,20		0,42%
2.3	Compactación	m3	131,20	746,22	97.904,02		0,57%
						\$ 240.576,01	1,40%
3	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO						
3.1	Platea de H° A°	m3	57,61	15.154,63	873.086,33		5,08%
3.2	Tabique H° A°	m3	3,48	28.695,94	99.986,69		0,56%
3.3	Losa de H° A° escalera	m3	0,56	53.450,29	29.932,16		0,17%
3.4	Losa de H° A°	m3	2,47	51.473,45	127.036,47		0,74%
3.5	Losa vigueta	m2	173,10	4.160,94	720.258,23		4,19%
3.6	Vigas H° A°	m3	11,35	39.914,40	453.189,70		2,64%
3.7	Columna H° A°	m3	5,65	34.399,14	194.317,62		1,13%
						\$ 2.497.809,20	14,54%
4	MAMPOSTERIAS Y CERRAMIENTOS						
4.1	Mamp L.H. Cerám 18x18x33	m2	545,30	1.390,36	758.164,63		4,41%
4.2	Mamp L.H. Cerám 12x18x33	m2	103,87	1.245,72	129.393,28		0,75%
4.3	Mamp L.H. Cerám 8x18x33	m2	19,70	1.114,38	21.953,28		0,13%
4.4	Mamp Ladrillon	m2	39,00	1.179,71	46.008,53		0,27%
4.5	Tabique durlock c/aislacion	m2	39,05	2.763,22	107.889,85		0,63%
						\$ 1.063.409,57	6,19%
5	 AISLACIONES						
5.1	Capa aisladora Horizontal	m2	78,00	400,69	31.254,15		0,18%
5.2	Capa aisladora Vertical	m2	144,00	450,83	64.919,37		0,38%
5.3	Pintura fibrada	m2	122,17	621,78	75.960,32		0,44%
5.4	Aislacion Lana de Vidrio 80 mm	m2	104,30	606,94	63.306,12		0,37%
5.5	Aislacion s/cielorraso demont. tipo acustiver P-500 de 50 mm	m2	81,07	466,68	37.833,36		0,22%
5.6	Film de polietileno 200 micrones	m2	288,06	57,12	16.453,30		0,10%
						\$ 289.726,62	1,69%
6	CONTRAPISOS Y CARPETAS						
6.1	Contrapiso S/Losa	m2	111,06	1.043,22	115.860,33		0,67%
6.2	Veredas de Hormigon armado rodillado	m2	103,41	1.319,57	136.456,67		0,79%
6.3	Carpetas(M.C.I.) hidrófuga	m2	362,36	644,59	233.573,62		1,36%
6.4	Banquina H° simple	m2	3,23	1.237,32	3.996,54		0,02%
						\$ 489.887,16	2,85%
7	REVOQUES						
7.1	Interior grueso a la cal	m2	702,96	822,76	578.360,68		3,37%
7.2	Revoque Exterior (azot. Hid. + grueso)	m2	592,25	902,42	534.451,35		3,11%
7.3	Grueso bajo Revestimientos	m2	95,32	627,06	59.768,06		0,35%
7.4	Interior fino enlucido de yeso	m2	702,96	807,18	567.414,10		3,30%
						\$ 1.739.994,20	10,13%
8	CIELORRASOS						
8.1	Placas de yeso desmontables 0,60x0,60 deco EXSOUND	m2	14,40	3.450,78	49.691,25		0,29%
8.2	Placas de yeso desmontables 0,60x0,60 deco acustic	m2	66,67	1.696,22	113.087,11		0,66%
8.3	De placas de yeso junta tomada	m2	124,92	1.972,80	246.442,48		1,43%
8.4	De placas de yeso junta tomada placa verde - RH	m2	31,05	2.138,09	66.387,75		0,39%
8.5	Aplicado a la cal	m2	22,11	963,94	21.312,67		0,12%
						\$ 496.921,24	2,89%
9	ESTRUCTURA METALICA						
9.1	Correa metalica 2 perfil C 140 x 50 x 20 x 2	ml	32,90	1.902,97	62.607,85		0,36%
9.2	Correa metalica perfil C 120 x 50 x 20 x 2	ml	157,45	777,64	122.439,71		0,71%
						\$ 185.047,56	1,08%
10	CUBIERTAS Y TECHADOS						
10.1	Cubierta de chapa BWG N° 25 COLOR	m2	104,30	1.829,38	190.811,45		1,11%
10.2	Alero c/placas cementicias	m2	15,40	2.750,06	42.351,00		0,25%
10.3	Babeta de chapa lisa G° N° 25 color	ml	38,70	771,54	29.858,43		0,17%
10.4	Canaleta de chapa G°	ml	5,00	2.160,65	10.803,26		0,06%
						\$ 273.824,14	1,59%

CUADRO "A"

Obra: CONSTRUCCION COMPLEJO JUDICIAL

Ubicación: ING. JACOBACCI

COMPUTO Y PRESUPUESTO OBRA

N°	DESCRIPCION	COMPUTO			Total precio Unit.	Precio Rubro	PORCENTAJE DE INCIDENCIA
		Unidad	Cantidad	Precio Unit.			
11	PISOS						
11.1	Piso porcelanato 60x60 Life natural tiza CN RECTIFICADO	m2	175,98	2.273,77	400.138,91		2,33%
11.2	Piso porcelanato 30x60 Net satinado SL RECTIFICADO	m2	48,32	3.955,17	191.114,02		1,11%
11.3	Piso de goma antideslizante 3,5 mm Tipo Indelval	m2	24,60	2.428,64	59.744,54		0,35%
11.4	Listel Acero inox. 10 mm	ml	9,00	494,71	4.452,40		0,03%
						\$ 655.449,86	3,82%
12	ZOCALOS						
12.1	Zócalo porcelanato Idem piso porcelanato 60X60	ml	168,75	456,35	77.009,46		0,45%
12.2	Zócalo porcelanato Idem piso porcelanato 30X60	ml	48,05	616,49	29.622,13		0,17%
						\$ 106.631,59	0,62%
13	REVESTIMIENTOS						
13.1	Rev. blanco satinado 30x60 tipo Net Line SL	m2	88,97	3.996,38	355.557,91		2,07%
13.2	Rev. blanco satinado 30x50 tipo Net Line SL	m2	6,35	3.775,31	23.954,31		0,14%
13.3	Revestimiento con piedra de la zona	m2	49,38	4.781,48	236.109,61		1,37%
13.4	Listel de acero inoxidable 20 mm	ml	51,95	539,87	28.046,31		0,16%
						\$ 643.668,14	3,75%
14	CARPINTERIA						
14.1	CARPINTERIAS DE ALUMINIO (INC. VIDRIOS SEGÚN PLIEGOS - DVH - Laminado ext)						
14.1.1	PV1 Puerta ALUM negro + PF 2,00 x 2,60	U	1,00	94.616,49	94.616,49		0,55%
14.1.2	PV2 Puerta doble ALUM negro 2,20 x 2,45	U	2,00	101.786,01	203.572,01		1,19%
14.1.3	PV2 - PF 2,20 x 1,10	U	1,00	30.942,31	30.942,31		0,18%
14.1.4	V1 Ventana Alum. Negro 1 hoja BE de 0,90x0,50	U	3,00	14.575,80	43.727,40		0,25%
14.1.5	V2 Ventana Alum. Negro PF + 2 hojas BE de 2,00 x 0,50	U	1,00	27.901,24	27.901,24		0,16%
14.1.6	V3 Ventana Alum. Negro PF + 1 hojas BE de 2,00 x 0,50	U	1,00	25.319,09	25.319,09		0,15%
14.1.7	V4 Ventana Alum. Negro PF 0,50 x 1,00	U	1,00	6.818,30	6.818,30		0,04%
14.1.8	V5 Ventana Alum. Negro PF 0,80 x 1,00	U	1,00	13.494,28	13.494,28		0,08%
14.1.9	V6 Ventana Alum. Negro PF + 1 hoja abrir 2,00 x 1,00	U	7,00	34.003,73	238.026,12		1,39%
14.1.10	V7 Ventana Alum. Negro BE 0,50 x 1,00	U	3,00	15.339,83	46.019,50		0,27%
14.1.11	V8 Ventana Alum. Negro PF 1,70 x 1,55	U	1,00	28.457,50	28.457,50		0,17%
14.1.12	V9 Ventana Alum. Negro PF 1,20 x 2,00	U	5,00	38.852,36	194.261,81		1,13%
14.1.13	V10 Ventana Alum. Negro PF 1,00 x 2,60	U	2,00	33.121,30	66.242,61		0,39%
14.1.14	V11 Ventana Alum. Negro PF 1,20 x 3,30	U	1,00	45.331,49	45.331,49		0,26%
14.1.15	V12 Ventana Alum. Negro PF 0,40 x 1,05	U	2,00	6.477,39	12.954,77		0,08%
14.1.16	Premarcos para todas las carpinterías de aluminio	GL	1,00	91.231,82	91.231,82		0,53%
14.2	CARPINTERIAS DE MADERA						
14.2.1	P1 Puerta placa M.Madera 0,80 x 2,05	U	5,00	14.405,68	72.028,40		0,42%
14.2.2	P2 Puerta placa M.Madera 2 hojas 1,40 x 2,05	U	1,00	25.391,41	25.391,41		0,15%
14.2.3	P3 Puerta placa M.Madera 0,70 x 2,05	U	5,00	13.577,22	67.886,08		0,40%
14.2.4	P5 Puerta placa M.Madera 0,90 x 2,05	U	1,00	14.876,93	14.876,93		0,09%
						\$ 1.349.099,58	7,85%
15	MUEBLES Y EQUIPAMIENTO FIJO						
15.1	MU1 - Bajomesada MDF	ml	4,50	6.407,15	28.832,18		0,17%
15.2	MU2 - Alacena MDF	ml	3,50	3.710,26	12.985,90		0,08%
15.3	MU3 - puertas de chapa 2 hojas c/rejillas	Un	1,00	30.103,92	30.103,92		0,18%
15.4	Baranda escalera Acero Inox s/pliego	ml	36,90	12.038,90	444.235,47		2,59%
15.5	Escalera marinera	Un	1,00	33.898,78	33.898,78		0,20%
						\$ 550.056,25	3,20%
16	VIDRIOS Y ESPEJOS						
16.1	Espejo 6 mm	m2	3,67	2.299,11	8.431,99		0,05%
						\$ 8.431,99	0,05%
17	INSTALACION SANITARIA y PLUVIALES						
17.1	INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE						
17.1.1	Cañería de distribución agua fría y caliente	Gl	1,00	69.315,95	69.315,95		0,40%
17.1.2	Tanque PPN tricapa 1100 lts de reserva	U	1,00	18.459,54	18.459,54		0,11%
17.1.3	Alimentación PPN a TR	ml	45,00	555,66	25.004,54		0,15%
17.1.4	Colector PPN completo	U	1,00	9.318,27	9.318,27		0,05%

CUADRO "A"

Obra: CONSTRUCCION COMPLEJO JUDICIAL

Ubicación: ING. JACOBACCI

COMPUTO Y PRESUPUESTO OBRA

N°	DESCRIPCION	COMPUTO			Total precio Unit.	Precio Rubro	PORCENTAJE DE INCIDENCIA
		Unidad	Cantidad	Precio Unit.			
17.2	ARTEFACTOS						
17.2.1	SA1 - Inodoro con asiento y deposito Varese	U	4,00	41.240,49	164.961,94		0,96%
17.2.2	SA2 - Pileta de acero inoxidable redonda	U	3,00	3.650,83	10.952,48		0,06%
17.2.3	SA3 - Mingitorio	U	1,00	37.197,45	37.197,45		0,22%
17.2.4	SA4 - Pileta de acero inoxidable simple cocina E37	U	2,00	3.197,93	6.395,87		0,04%
17.2.5	SA5 - Pileta de acero inoxidable simple cocina E54	U	1,00	5.710,33	5.710,33		0,03%
17.2.6	SA6 - Vanitory c/bacha de colgar Avignon	U	2,00	24.046,27	48.092,54		0,28%
17.2.7	SD1 - Inodoro c/deposito y tapa para disc.	U	1,00	37.416,91	37.416,91		0,22%
17.2.8	SD2 - Lavatorio p discap.	U	1,00	26.854,19	26.854,19		0,16%
17.2.9	AD1 - Barral disc 0,80 movil	U	1,00	21.917,78	21.917,78		0,13%
17.2.10	AD2 - Barral disc 0,80	U	1,00	14.231,83	14.231,83		0,08%
17.2.11	AD3 - Barral disc 0,80	U	2,00	11.132,66	22.265,32		0,13%
17.2.12	AD4 - Espejo para discap.	U	1,00	23.769,85	23.769,85		0,14%
17.3	GRIFERIAS Y ACCESORIOS						
17.3.1	G1 - Grifería mingitorio	U	1,00	8.414,06	8.414,06		0,05%
17.3.2	G2 - Grifería lavatorio FV pressmatic	U	5,00	7.854,87	39.274,35		0,23%
17.3.3	G3 - Grifería unimix oficce	U	3,00	21.530,90	64.592,71		0,38%
17.3.4	G4 - Grifería lavatorio disc	U	1,00	12.700,49	12.700,49		0,07%
17.3.5	A1 - Descarga rígida cromada	U	6,00	2.296,71	13.780,25		0,08%
17.3.6	A2 - Descarga mingitorio	U	1,00	1.635,22	1.635,22		0,01%
17.3.7	E6 - Dispensador jabon s/mesada	U	4,00	1.593,36	6.373,44		0,04%
17.3.8	E7 - Dispensador papel rolo	U	4,00	1.648,36	6.593,44		0,04%
17.3.9	E8 - Dispensador papel mano	U	4,00	1.681,36	6.725,44		0,04%
17.3.10	E9 - Perchero en puerta	U	2,00	1.221,36	2.442,72		0,01%
17.3.11	E10 - Cambiador BB	U	2,00	5.158,36	10.316,72		0,06%
17.4	DESAGUES CLOACALES						
17.4.1	Cañerías y/o piezas de PVC sanitarias	U	1,00	53.685,36	53.685,36		0,31%
17.4.2	Pileta de patio c/reja Al	U	9,00	2.208,66	19.877,97		0,12%
17.4.3	Cámara de inspección 60x60	U	2,00	8.546,37	17.092,74		0,10%
17.4.4	Cámara septica	U	1,00	21.780,03	21.780,03		0,13%
17.4.5	Pozo absorbente	U	1,00	45.224,04	45.224,04		0,26%
					\$ 872.373,77		5,08%
18	INSTALACION DE GAS						
18.1	Cañería de distribucion	U	1,00	56.140,34	56.140,34		0,33%
18.2	Trámites y derechos	gl	1,00	9.466,53	9.466,53		0,06%
18.3	Nicho y regulador	gl	1,00	46.017,97	46.017,97		0,27%
					\$ 111.624,84		0,65%
19	INSTALACION DE CALEFACCION						
19.1	Caldera Peisa 36500 Kcal/h c/termostato	U	1,00	105.275,13	105.275,13		0,61%
19.2	Elemento de aluminio p/calefaccion agua	U	190,00	2.025,78	384.898,64		2,24%
19.3	Cañería reticulada p/calefaccion	ml	188,00	356,96	67.107,97		0,39%
19.4	Kit para radiador	U	24,00	1.906,18	45.748,43		0,27%
					\$ 603.030,17		3,51%
20	INSTALACION ELECTRICA						
20.1	TABLEROS						
20.1.1	Pilar Gabinete para medidor y acometida	U	1,00	55.239,64	55.239,64		0,32%
20.1.2	TP - Tablero Principal	U	1,00	28.531,23	28.531,23		0,17%
20.1.3	TD - Tablero distribucion general	U	1,00	35.431,79	35.431,79		0,21%
20.1.4	TS1 Tablero Seccional	U	1,00	19.031,27	19.031,27		0,11%
20.1.5	TS2 Tablero Seccional	U	1,00	19.981,21	19.981,21		0,12%
20.1.6	TS3 Tablero Seccional	U	1,00	19.324,59	19.324,59		0,11%
20.2	BOCAS						
20.2.1	Boca de electricidad-iluminación	U	71,00	1.924,01	136.604,51		0,80%
20.2.2	Boca de electricidad-tomacorriente	U	73,00	2.038,06	148.778,14		0,87%

CUADRO "A"

Obra: CONSTRUCCION COMPLEJO JUDICIAL

Ubicación: ING. JACOBACCI

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO OBRA

N°	DESCRIPCION	COMPUTO			Total precio Unit.	Precio Rubro	PORCENTAJE DE INCIDENCIA
		Unidad	Cantidad	Precio Unit.			
20.3	ARTEFACTOS Y OTROS						
20.3.1	Artefacto 60x60 panel Led 45/840	U	18,00	3.554,47	63.980,45		0,37%
20.3.2	Artefacto embutir 230x85 Circus 20W	U	14,00	3.203,40	44.847,53		0,26%
20.3.3	Aplique interior 215/35 Trend 18/840	U	11,00	1.732,17	19.053,83		0,11%
20.3.4	Aplique exterior 130x123 Wing IV 15W	U	1,00	4.530,84	4.530,84		0,03%
20.3.5	Farola Led park 100W c/columna 600x395	U	3,00	24.909,99	74.729,96		0,44%
20.3.6	Luminaria Ring II suspender 1270x25	U	2,00	16.034,98	32.069,95		0,19%
20.3.7	Aplique ext. Bidireccional 130x216 Wing II 2x15W	U	14,00	4.962,25	69.471,48		0,40%
20.3.8	Aplique ext. Bidireccional 245x106 Muro IV 8W	U	2,00	4.630,02	9.260,03		0,05%
20.3.9	Proyector exterior 130x195 Wing IV 15W	U	2,00	4.357,29	8.714,58		0,05%
20.3.10	Luminaria de emergencia	U	4,00	2.125,88	8.503,54		0,05%
20.3.11	Alarma completa s/pliego	U	1,00	75.746,05	75.746,05		0,44%
20.3.12	Caja y desagües pre-instalacion equipos Split	U	2,00	3.900,86	7.801,71		0,05%
20.3.13	Anafe eléctrico 2 hornallas	U	1,00	3.881,12	3.881,12		0,02%
20.3.14	Calentador versatil de agua	U	2,00	8.848,61	17.697,22		0,10%
20.3.15	Termotanque 30 lts electrico	U	1,00	10.286,75	10.286,75		0,06%
						\$ 913.497,42	5,32%
21	BAJA TENSION Y DATOS						
21.1	Puesto de trabajo informatica	boca	28,00	3.234,55	90.567,29		0,53%
21.2	Boca Telefonía	boca	1,00	1.940,60	1.940,60		0,01%
21.3	Rack 19" de Marcas de referencia Panduit, Systimax, AMP. 12 U + organizadores nec	Un	1,00	12.927,21	12.927,21		0,08%
21.4	Patch panel categoria 6 con las siguientes características mínimas: Marcas de referencia Panduit, Systimax, AMP, Furukawa. 24 puertos.	Un	2,00	8.040,33	16.080,67		0,09%
21.5	Patch Cords categoria 6: Marcas de referencia Panduit, Systimax, AMP, Furukawa. Certificados . Longitud 0,6 mts.	Un	34,00	442,04	15.029,44		0,09%
21.6	Patch Cords categoria 6: Marcas de referencia Panduit, Systimax, AMP, Furukawa. Certificados . Longitud 2,40 mts.	Un	34,00	460,14	15.644,83		0,09%
						\$ 152.190,05	0,89%
22	MARMOLERIA						
22.1	ME2 - Mesada granito gris mara	m2	2,45	10.871,92	26.636,20		0,16%
22.2	ME1 - Mesada granito negro San Gabriel con frentin y zocalo	m2	1,43	16.497,77	23.591,81		0,14%
22.3	E4 - Separador granito negro San Gabriel	m2	0,50	12.308,32	6.154,16		0,04%
						\$ 56.382,17	0,33%
23	PINTURA						
23.1	Pintura Látex p/muro interior	m2	702,96	523,63	368.084,98		2,14%
23.2	Protector piedra exterior tipo brik-col	m2	49,38	880,57	43.482,69		0,25%
23.3	Revestimiento plastico acrilico exterior	m2	542,87	1.413,06	767.098,45		4,47%
23.4	Pintura Latex cielorraso	m2	147,03	550,28	80.908,16		0,47%
23.5	Barniz sintético	m2	67,60	648,34	43.692,76		0,25%
						\$ 1.303.267,04	7,59%
24	SISTEMA CONTRA INCENDIO						
24.1	Extintor ABC 5 Kg	U	3,00	2.585,62	7.756,87		0,05%
						\$ 7.756,87	0,05%
25	FORESTACION						
25.1	Arbol con tutor	U	6,00	1.112,80	6.676,78		0,04%
25.2	Parquizacion c/cesped	M2	65,00	283,80	18.447,14		0,11%
						\$ 25.123,92	0,15%
26	LIMPIEZA DE OBRA						
26.1	Mano de obra limpieza periódica y final de obra	GI	1,00	24.298,34	24.298,34		0,14%
						\$ 24.298,34	0,14%
TOTAL OBRA COSTO - COSTO					15.071.986,68	\$ 15.071.986,68	87,73%

CUADRO "A"

Obra: CONSTRUCCION COMPLEJO JUDICIAL

Ubicación: ING. JACOBACCI

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO INSUMOS Y EQUIPAMIENTO

N°	DESCRIPCION	COMPUTO			Total precio Unit.	Precio Rubro	PORCENTAJE
		Unidad	Cantidad	Precio Unit.			DE INCIDENCIA
27	MUEBLES Y EQUIPAMIENTO						
27.1	Cortinas black out	m2	45,61	2.066,12	94.227,27		0,55%
27.2	MO1 - Escritorio tipo equinox basic linea operativa 1,30x0,70 c/portamonitor	U	6,00	36.459,00	218.754,00		1,27%
27.3	MO2 - Escritorio tipo equinox basic linea ejecutiva 1,40x0,70 c/portamonitor y cajonera lateral rodante	U	3,00	45.213,00	135.639,00		0,79%
27.4	MO3 - Escritorio tipo equinox basic linea ejecutiva 1,60x0,90 c/portamonitor y cajonera lateral rodante	U	1,00	46.304,00	46.304,00		0,27%
27.5	MG0 - Biblioteca sin puertas estantes regulables 0,96x2,00	U	2,00	22.985,00	45.970,00		0,27%
27.6	MG1 - Biblioteca c/puertas estantes regulables 0,96x2,00	U	3,00	28.139,00	84.417,00		0,49%
27.7	MG2 - Biblioteca c/puertas estantes regulables 0,96x0,82	U	11,00	15.445,00	169.895,00		0,99%
27.8	MG3 - Biblioteca c/estantes regulables 0,96x0,82	U	5,00	11.985,00	59.925,00		0,35%
27.9	S1 - Silla Aston Red	U	6,00	11.253,00	67.518,00		0,39%
27.10	S2 - Silla Aston Red base cromada	U	3,00	12.253,00	36.759,00		0,21%
27.11	S4 - Silla gerencial Alumina	U	2,00	18.330,00	36.660,00		0,21%
27.12	S5 - Silla gerencial Mariner	U	6,00	4.068,00	24.408,00		0,14%
27.13	S6 - Butaca Orion Red	U	23,00	5.958,00	137.034,00		0,80%
27.14	TA - Tandem tipo lisi 2 cuerpos	U	3,00	8.736,00	26.208,00		0,15%
27.15	TA - Tandem tipo lisi 3 cuerpos	U	4,00	12.480,00	49.920,00		0,29%
27.16	A1 - carro en puesto operativo	U	6,00	3.487,00	20.922,00		0,12%
27.17	A2 - Porta CPU rodante	U	9,00	2.465,00	22.185,00		0,13%
27.18	A3 - Perchero de pie	U	9,00	1.950,00	17.550,00		0,10%
27.19	A4 - Cesto de basura	U	12,00	780,00	9.360,00		0,05%
						\$ 1.303.655,27	7,59%
28	PANALERIA						
28.1	TO1-TO2-TO3 - Paneleria tipo active wall c/puertas	ml	13,75	45.700,68	628.384,32		3,66%
28.2	TO4 - Paneles en Sanitarios	un	2,00	26.639,98	53.279,95		0,31%
						\$ 681.664,27	3,97%
29	INSUMOS						
29.1	Notebook s/pliego	Un	1,00	96.148,15	96.148,15		0,56%
29.2	E5 - Heladera no frost	Un	1,00	25.600,00	25.600,00		0,15%
						\$ 121.748,15	0,71%
TOTAL INSUMOS Y EQUIPAMIENTO COSTO - COSTO					2.107.067,69	\$ 2.107.067,69	12,27%

CUADRO "E"

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

Obra: CONSTRUCCION COMPLEJO JUDICIAL

Ubicación: ING. JACOBACCI

CUADRO "E" OBRA

COSTO COSTO	C.N.		1,000	\$ 15.071.986,68
GASTOS GENERALES E INDIRECTOS	G.G. e I.	18 % de C.N.	0,180	\$ 2.712.957,60
SUBTOTAL	S1	S1= C.N. + G.G.e I	1,180	\$ 17.784.944,29
GASTOS FINANCIEROS	G.F.	2,50 % de S1	0,030	\$ 444.623,61
SUBTOTAL	S2	S2= S1 + GF	1,210	\$ 18.229.567,89
BENEFICIO	B	12,00 % de S2	0,145	\$ 2.187.548,15
SUBTOTAL	S3	S3= S2 + B	1,355	\$ 20.417.116,04
IMPUESTOS: I.V.A. e I.B	I	24 % de S3	0,325	\$ 4.900.107,85
COEFICIENTE RESUMEN	C.R.	C.R. = S3 + I	1,680	\$ 25.317.223,89

TOTAL OBRA	1	\$ 25.317.223,89
------------	---	------------------

CUADRO "E" INSUMOS Y EQUIPAMIENTO

COSTO COSTO	C.N.		1,000	\$ 2.107.067,69
GASTOS GENERALES E INDIRECTOS	G.G. e I.	5 % de CN	0,050	\$ 105.353,38
SUBTOTAL	S1	S1= C.N. + G.G.e I	1,050	\$ 2.212.421,08
GASTOS FINANCIEROS	G.F.	3,50 % de S1	0,037	\$ 77.434,74
SUBTOTAL	S2	S2= S1 + GF	1,087	\$ 2.289.855,82
BENEFICIO	B	12,00 % de S2	0,130	\$ 274.782,70
SUBTOTAL	S3	S3= S2 + B	1,217	\$ 2.564.638,51
IMPUESTOS: I.V.A. e I.B	I	24 % de S3	0,292	\$ 615.513,24
COEFICIENTE RESUMEN	C.R.	C.R. = S3 + I	1,509	\$ 3.180.151,76

TOTAL INSUMOS Y EQUIPAMIENTO	2	\$ 3.180.151,76
------------------------------	---	-----------------

TOTAL	1 + 2	\$ 28.497.375,65
-------	-------	------------------

CURVA DE INVERSIONES

Obra: CONSTRUCCION COMPLEJO JUDICIAL

Ubicación: ING. JACOBACCI

